

Bydgoszcz, dnia 12.07.2022 r.

WIM-V.701.14.2022.PD

POŚWIADCZENIE (referencje) wykonania robót budowlanych

Wydział Inwestycji Miasta, jako wydział merytorycznie właściwy w sprawach inwestycji Miasta Bydgoszczy (*Zamawiający*) potwierdza, że firma **Revbud Sp. z o.o. Sp. komandytowa** z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4a w Toruniu (87-100), zrealizowała zamówienie publiczne Miasta Bydgoszczy (*Inwestor*) będące robotami budowlanymi polegającymi na budowie sali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i łącznika komunikacyjnego łączącego salę z istniejącym budynkiem szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy w ramach zadania inwestycyjnego Miasta pod nazwą: „Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3 ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy”.

Roboty budowlane były prowadzone w okresie od 07.03.2019 r. do 30.11.2019 r.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmował budowę sali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i łącznika komunikacyjnego łączącego salę z istniejącym budynkiem szkoły SOSW nr 3 w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą: droga dojazdowa z placem manewrowym, chodniki, miejsca postojowe (10 w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej). Ponadto sala ta posiada infrastrukturę techniczną w postaci:

- wewnętrznych instalacji: wod.-kan., wentylacji mechanicznej, c.o. i elektrycznej,
- zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i elektrycznej, podłączonych do miejskich sieci poszczególnych gestorów.

W budynku oprócz sali przeznaczonej do rozgrywek sportowych (piłka nożna/ręczna, koszykówka, siatkówka) oraz organizacji imprez typu akademia, znajdują się: sale korekcyjne i rehabilitacyjna, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej, pokój nauczycieli, pomieszczenie porządkowe, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie techniczne (węzeł c.o.) i zaplecze socjalne (szatniowo – sanitarne). Budynek składa się z głównej, wyższej części stanowiącej salę sportową oraz otaczającej ją części niższej w której znajdują się w/w pomieszczenia.

Cały budynek i teren wokół niego jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dane techniczne budynku sali:

- powierzchnia zabudowy 942,12 m²,
- powierzchnia użytkowa 841,46 m²,

- kubatura 4800 m³,
- wymiary zewnętrzne budynku 33,59 m x 27,48 m,
- wymiary wewnętrzne sali sportowej (w świetle ścian) 25,75m x 16,46 m – powierzchnia użytkowa sali 423,85 m²,
- wysokość budynku 9,39 m,
- sala sportowa wraz z zapleczem rehabilitacyjno-socjalnym stanowi jedną kondygnacja naziemną (brak podpiwniczenia).

W trakcie realizacji inwestycji wykonano następujące roboty:

1) budowlane:

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty, wymian gruntu),
- fundamenty (ławy i stopy fundamentowe) oraz ściany fundamentowe,
- podkłady pod posadzki,
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, ścian fundamentowych oraz podkładów pod posadzki,
- ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne,
- konstrukcje żelbetowe (rdzenie, słupy, wieńce, nadproża okienne i drzwiowe),
- konstrukcję stalową dachu nad salą sportową (dźwigary stalowe ażurowe oraz pokrycie z blachy trapezowej),
- konstrukcję żelbetową dachu nad pozostałą częścią budynku (zapleczem rehabilitacyjno-socjalnym) - płyty stropowe monolityczne oraz płyty stropowe prefabrykowane,
- ścianki działowe,
- izolacje termiczne oraz przeciwwilgociowa dachu,
- obróbki blacharskie na dachu oraz rynny i rury spustowe,
- izolacje termiczne ścian zewnętrznych (elewacje),
- stolarkę okienną i drzwiową,
- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- tynki zewnętrzne cienkowarstwowe strukturalne (elewacja),
- tynki wewnętrzne oraz gładzie gipsowe,
- malowanie pomieszczeń,
- okładziny ścienne z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,
- sufit podwieszany w sali sportowej,
- sufit podwieszany w pozostałych pomieszczeniach budynku,
- posadzkę sali sportowej,
- posadzki zaplecza rehabilitacyjno-socjalnego oraz pomieszczeń technicznych,
- konstrukcję i nawierzchnię pochylni do wejścia do budynku,
- balustradę zewnętrzną na schodach i pochylni,
- konstrukcję i nawierzchnię: drogi dojazdowej z placem manewrowym, miejsc postojowych i chodników,

- opaskę wokół budynku,
- 2) sanitarne:
- wewnętrzne instalacje wod.-kan. wraz z białym montażem (przyborami sanitarnymi),
 - wewnętrzną instalację p.poż. (hydranty),
 - instalację wentylacji mechanicznej,
 - instalację c.o. oraz c.t.,
 - zewnętrzną instalacja wodociągowa,
 - zewnętrzną instalacja kanalizacji sanitarnej,
 - zewnętrzną instalacja kanalizacji deszczowej,
- 3) elektryczne:
- wewnętrzne instalacje elektryczne wraz z oprawami oświetleniowymi oraz osprzętem elektrycznym,
 - wewnętrzne instalacje teletechniczne,
 - instalację odgromową,
 - zewnętrzne sieci elektryczne.

Wartość łączna powyższego zadania wyniosła: **5 256 666,95 zł brutto**.

Zaświadczam, że firma **Revbud Sp. z o.o. Sp. komandytowa** zrealizowała przedmiotową inwestycję w terminie w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem zasad wiedzy technicznej. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz zawartą umową nr WIM 272.24.2019 z dnia 28.02.2019 r., spełniając oczekiwania Użytkownika i Zamawiającego.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski